

zICRifp

jQc1kMx



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18543

检 验 报 告

产 品 名 称: 自粘聚合物改性沥青防水卷材

委 托 单 位: 豫龙建材科技有限公司

委托单位地址: 东台市高新技术园区(保丰园)

产 品 型 号: PY I PE 3.0 10

发 布 日 期: 2025.02.20

深圳市京立安检测有限公司



产品名称:	自粘聚合物改性沥青防水卷材		
制造厂商:	豫龙建材科技有限公司		
制造地址:	东台市高新技术园区(保丰园)		
主检型号:	PY I PE 3.0 10		
附加型号:	/		
商标:	/	接收日期:	2025.01.02
检验类别:	型式检验	完成日期:	2025.02.20
样品说明: 试验样品完好,样品数5卷			
检测方法: GB23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》			
检测结果: 依据上述检验依据,所检项目的检验结果符合相关标准要求,请参见后续页。 （检测单位盖章） 			
主 检:  审 核:  批 检验检测专用章 			

检验结果

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	判定
1	外观		/	胎基应浸透, 不应有未被浸渍的浅色条纹	符合	合格
				成卷卷材应卷紧卷齐, 端面里进外出不得超过20mm。	符合	合格
				成卷卷材在4℃~45℃任一产品温度下展开, 在距卷芯1000mm长度外不应有裂纹或长度10mm以上的粘结	符合	合格
				卷材表面应平整, 不允许有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口, 上表面为细砂的, 细砂应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面。	符合	合格
				每卷卷材接头不应超过一个, 较短的一段长度不应少于1000mm, 接头应剪切整齐, 并加长150 mm。	符合	合格
2	面积		m²/卷	≥9.9	10.03	合格
3	单位面积质量		Kg/m²	≥3.1	3.1	合格
4	厚度	平均值	mm	≥3.0	3.12	合格
		最小值单值		≥2.7	3.06	合格
5	拉伸性能	拉力	横向	≥450	596	合格
			纵向	≥450	625	合格
		最大拉力时延伸率	横向	≥30	47	合格
			纵向	≥30	48	合格
6	可溶物含量		g/m²	≥2100	2240	合格
7	耐热性			70℃滑动不超过2mm	无滑动、流淌、滴落	合格
8	低温柔性		/	-20℃无断裂, 无裂纹	无断裂, 无裂纹	合格
9	不透水			0.3mpa 120, min不透水	不透水	合格
10	剥离	卷材与卷材	N/mm	≥1.0	1.3	合格

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	判定
	强度	卷材与铝板	N/mm	≥ 1.5	1.7	合格
11	钉杆水密性		/	通过	通过	合格
12	渗油性		张数	≤ 2	1	合格
13	持粘性		min	≥ 15	25	合格
14	热老化	最大拉力时延伸率	纵向	% ≥ 30	35	合格
			横向		38	合格
		低温柔性	/	-18℃无裂纹	无裂纹	合格
		剥离强度卷材与铝板	N/mm	≥ 1.5	1.6	合格
		尺寸稳定性	%	≤ 1.5	0.4	合格
15	自粘沥青再剥离强度		N/mm	≥ 1.5	1.6	合格
16	耐水性 (23℃×14d)		/	不出现裂纹、分层、起泡和破碎等现象	无裂纹、无分层、无起泡和破碎等现象	合格
17	热老化 (70℃, 14d)	低温柔性 (-18℃)	/	无裂缝	无裂缝	合格
18	接缝剥离强度	无处理	N/mm	≥ 1.0	1.5	合格
		热老化 (70℃×7d)		≥ 0.8	1.3	合格
		浸水 (23℃×7d)		≥ 0.8	1.2	合格
19	吸水率 (23℃×7d)		%	≤ 4	1.1	合格
20	搭接缝不透水性	无处理时	/	0.2MPa, 30min不透水	未透水	合格
		热老化 (70℃×7d)			未透水	合格
		浸水 (23℃×7d)			未透水	合格

***** 报告结束*****

注意事项 Important

1. 报告无检测单位印章无效;
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分地复制本报告;
3. 报告无主检、审核、批准人签名无效;
4. 报告涂改无效;
5. 检测结果仅对所受试样品有效。
6. 对于送检样品, 样品信息委托方声称, 本公司不对其真实性负责。
7. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品, 视作允许试验单位自行处理。
8. 本报告不适用于司法案件的辅助材料或佐证材料
9. 出于为客户保密的协定, 需出具委托方许可方可查询报告详情。
10. 对检测报告若有异议, 请于收到报告之日起十五天内向检测单位提出;
11. 一般情况, 委托检测结果仅对所检测样品有效;
12. 测试判定用语: “—”或“N”表示“不适用”, “/”表示“未检测”, “P”表示“合格或通过”, “F”表示“不通过”或“不合格”。