



231001340850



检 验 报 告

报告编号: (2025) 71170

产品名称 锚栓

规格型号 $\Phi 8 \times 162$ (mm)

受检单位 连云港玲航节能建材有限公司

委托单位 连云港玲航节能建材有限公司



江苏省建工建材质量检测中心有限公司


检验检测专用章

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 1 页

检 验 报 告

报告编号：(2025) 71170

委托单位	连云港玲航节能建材有限公司	联系电话	13905135833
通讯地址	连云港市海州区浦南经济开发区		
受检单位	连云港玲航节能建材有限公司	联系电话	13905135833
通讯地址	连云港市海州区浦南经济开发区		
生产单位	河北立高丝网制品有限公司		
检验类别	委托抽检	委托日期	2025.02.26
检验编号	202571170	样本状态	符合检验要求
产品名称	锚栓	样本类别	/
规格型号	Φ8×162 (mm)	样本等级	/
样本数量	100 套	抽样基数	/
出厂批号 /生产日期	/	批 量	/
抽样依据	/	商 标	/
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2025.02.26
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心 有限公司	抽样人员	罗建宁、王文灏
地 址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验分类	型式检验		
检验说明	/		
检验和 判定依据	《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ204-2016		
检验结论	样本经检验，所测项目符合《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ204-2016 标准中锚固件的规定要求。		
编制			
审核			
签发			
			
		(检验检测专用章)	
		签发日期：2025 年 04 月 02 日	

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

检 验 报 告

共 2 页第 2 页

报告编号：(2025) 71170

检验日期：2025.03.31

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	单项结论
1	抗拉承载力 标准值	kN	普通混凝土	≥ 0.60	0.87	合格
			实心砌体	≥ 0.50	0.75	合格
			多孔砖砌体	≥ 0.40	0.61	合格
			空心砌块	≥ 0.30	0.43	合格
			蒸压加气混凝土	≥ 0.30	0.35	合格
2	圆盘直径	mm	≥ 50		52	合格



有限公司
Jiangsu

