



231020111086

检验检测报告

Inspection and Detection Report

No : F2025JC0059



产品名称: 预应力混凝土管桩
Name of Product :

生产企业: 盐城三和管桩有限公司
Manufacturer:

销售企业: _____
Dealer:

委托单位: 盐城三和管桩有限公司
Consigner:

检验检测类别: 型式检验
Inspection & Detection kind:

盐城市质量技术监督综合检验检测中心

Yancheng Quality and Technical Supervision Comprehensive Inspection and Testing Center

盐城市质量技术监督综合检验检测中心
检验检测报告

No. F2025JC0059

共 3 页 第 1 页

产品名称	预应力混凝土管桩		规格型号	PHC 500(100)AB-14	
生产日期/批号	2025-01-06/——		注册商标	——	
委托单位名称/地址	盐城三和管桩有限公司/阜宁澳洋工业园澳洋大道北侧				
生产企业名称/地址/联系电话/邮编	盐城三和管桩有限公司/阜宁澳洋工业园澳洋大道北侧/15206225600/——				
销售企业名称/地址/联系电话/邮编	——/——/——/——				
检验检测类别	型式检验	任务来源/委托书号	——/ ——	抽查批次号	——
样品数量	10根	抽样基数/批量(产品进货/库存数)	40根	抽样日期	2025-01-21
样品等级	——	抽样人员	洪骁 陈启亚	检查封样人员	陈启亚
样品到达日期	——	样品接收状态	符合检验要求	备样量及封存地点	——/——
检验检测日期	2025-01-21		检验检测地点	盐城三和管桩有限公司试验场	
检验检测依据	GB/T 13476-2023《先张法预应力混凝土管桩》；苏G03-2012《预应力混凝土管桩》图集				
判定依据	苏G03-2012《预应力混凝土管桩》图集				
检验检测结论	经抽样检验，外观质量、尺寸偏差、混凝土保护层厚度、力学性能项目符合苏G03-2012图集。 签发日期：2025年1月22日				
备 注	本次检验为全项目现场检测。根据委托方要求，本次检验依据苏G03-2012图集进行评价。				

批准：

王祥

审核：

杨浩

主检：

陈启亚

检验检测结果

Test Results

No: F2025JC0059

共 3 页 第 2 页
Page 2 of total 3 pages

序号 NO.	检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	外观 质量	粘皮和麻面	—	局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总表面积的0.5%；每处粘皮和麻面的深度不得大于5mm，且应修补。	10根均符合要求	符合
		桩身合缝漏浆	—	漏浆深度不应大于5mm，每处漏浆长度不得大于300mm，累计长度不得大于管桩长度的10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于100mm，且应修补。	10根均符合要求	
		局部磕损	—	局部磕损深度不应大于5mm，每处面积不得大于5000mm ² ，且应修补。	10根均符合要求	
		内外表面露筋	—	不允许	10根均符合要求	
		表面裂缝	—	不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。	10根均符合要求	
		桩端面平整度	—	桩端面混凝土和预应力钢筋镦头不得高出端板平面	10根均符合要求	
		断筋、脱头	—	不允许	10根均符合要求	
		桩套箍凹陷	—	凹陷深度不应大于5mm，面积不得大于500mm ²	10根均符合要求	
		内表面混凝土塌落	—	不允许	10根均符合要求	
		接头和桩套箍与桩身结合面	—	漏浆：漏浆深度不应大于5mm，漏浆长度不得大于周长的1/6，且应修补；不允许出现空洞和蜂窝	10根均符合要求	
		桩内壁浮浆	—	离心成型后，内壁浮浆应清除干净	10根均符合要求	

检验检测结果

Test Results

No: F2025JC0059

共 3 页 第 3 页
Page 3 of total 3 pages

序号 NO.	检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
2	尺寸 偏差	长度(L=14000)	mm	± 70	-30~+10	符合
		端部倾斜	mm	≤ 2.5	1.0~1.8	
		外径(D=500)	mm	-2~+5	0~+3	
		壁厚(t=100)	mm	0~+20	0~+6	
		桩身弯曲度	mm	≤ 14	3~7	
		端板端面平面度	mm	≤ 0.5	0.1~0.3	
		端板外径(499)	mm	-1~0	-1~0	
		端板内径(300)	mm	-2~0	-2~0	
		端板厚度(20)	mm	≥ 0	0~+0.1	
3	抗弯 性能	抗裂弯矩	kN·m	≥ 118	1 [#] 136; 7 [#] 136	符合
		极限弯矩	kN·m	≥ 249	1 [#] 299kN·m, 7 [#] 299kN·m时受拉区混凝土裂缝宽度未达到1.5mm, 受拉区钢筋未被拉断, 受压区混凝土未破坏	
4	混凝土保护层厚度		mm	47~52	1 [#] 49; 50; 51	符合
5	混凝土抗压强度等级		—	混凝土管桩的混凝土强度设计等级不得低于C80。	检查企业试验资料: 混凝土强度等级达到C80。	——
备注	混凝土强度等级由委托方提供, 不作判定。					

声 明 事 项

1、报告结论栏无本检验机构检验检测专用章、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖本检验机构检验检测专用章无效。

2、报告无主检（编制）、审核、批准人签字无效。报告涂改无效。

3、本检验机构对检验结果的准确性负责；委托方、受检单位对所提供的样品及其相关信息的真实性负责；未经本检验机构同意，不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

4、委托送样检验的检验结果仅对来样负责，不代表样品所属批次产品的质量。

5、对检验检测报告若有异议、请于收到报告之日起15日内向本机构、本机构的上级主管部门或下达检验任务的行政部门提出，逾期不予受理。

6、本报告仅提供给任务下达部门、受检单位或委托方及其指定的单位或个人，本检验机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检验中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大产品质量问题信息时，本检验机构有义务按国家相关规定向行政职能部门报告。

7、报告真伪辨别：报告封面应有查询二维码，扫码二维码获取报告原始文档，与报告对比无误即可。

地 址：盐城高新技术产业区纬七路2号

邮 编：224056

业务电话：0515-88421421、0515-88427523

监督电话：0515-81990987

传 真：0515-88412557