



211020112252

检验检测报告

Inspection and test report

No. 2025WJC0543



样品名称: 预应力混凝土空心方桩

Name of Sample:

规格型号: HKFZ450(250)AB-10

type:

委托单位: 淮安力达桩业有限公司

Client:

检验检测类别: 型式检验

Inspection and test Purpose of:

淮安市产品质量监督综合检验中心

Huaian product quality supervision and inspection center

淮安市产品质量监督综合检验中心

Huaian product quality supervision and inspection center

检 验 检 测 报 告

Inspection and test report

共 4 页 第 1 页

Page 1 of 4

No. 2025WJC0543

产 品 名 称 Name of Product	预应力混凝土空心方桩	规 格 型 号 Type	HKFZ450(250)AB-10
样 品 等 级 Product Grade	——	商 标 Trade Mark	——
委托单位名称\地址\电话 Client name\Address\Tel.	淮安力达桩业有限公司\淮安市涟水县朱码街道柴市村6号235省道南侧 \18015129601		
生产单位名称\地址\电话 Manufacturer name\Address\Tel.	——\——\——		
委 托 日 期 Commission Date	2025-09-08	委 托 人 Consigner	徐阳阳
样 品 数 量 Sample Quantity	10根	检 验 类 别 Kind of Inspection	型式检验
生产日期\批号 Production of Date	2025-8-15\——	样品\委托合同编号 Number of Commission contract	No. 2025WJC0543
样品到达日期 Receipt Date	——	检验检测地点 Place of inspection and test	生产企业现场
样 品 状 态 Sample Condition	符合检验要求	检验检测日期 Date of inspection and test	2025-09-08
检验检测与 判定依据 Inspection and etermination basis	苏TZG01-2021《预应力混凝土空心方桩图则》		
检验检测结论 Conclusion of inspection and test	样品经检验，所检项目符合苏TZG01-2021图则规定的要求。 检验结果仅对样品负责。 签发日期：2025-09-10 Signature Date: 2025-09-10		
备 注 Note	委托方对样品及其相关信息的真实性负责。检测地点：淮安市兴盛管桩有限公司 公司		

批 准：
Approved

吴昊

审 核：
Checked by

王禹

编 制：
Tested by

陈伟

淮安市产品质量监督综合检验中心

Huaian product quality supervision and inspection center

检 验 检 测 结 果

Test results

共 4 页 第 2 页

No. 2025WJC0543

Page 2 of 4

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	尺寸允许偏差	桩段长度L		mm	$\pm 0.5\%L$ (L:10000)	-22~-8	合格
		边长B			+5, -2	0~+2	
		内径d			0, -40	-9~-5	
		端部倾斜			$\leq 0.5\%B$ (B:450)	0.6~1.1	
		桩身弯曲度			$\leq L/1000$ (L:10000)	2~5	
		端板	外侧平面度		≤ 0.5	0.1~0.2	
			边长		0, -1	-1~0	
			内径		0, -2	-1~0	
			厚度		正偏差无限, -0.3	+0.1~+0.3	
2	外观质量	粘皮和麻面		——	局部粘皮和麻面累计面积不得大于桩总外表面的0.5%;每处粘皮和麻面的深度不得大于5mm, 且应做有效的修补	10根均无粘皮和麻面	合格
		桩身合缝漏浆			漏浆深度不得大于5mm, 每处漏浆长度不得大于300mm, 累计长度不得大于桩长度的10%, 或对称漏浆的搭接长度不得大于100mm且应做有效的修补	10根合缝均无漏浆	
		混凝土局部磕损			局部磕损深度不得大于5mm, 每处面积不的大于50cm ² 且应做有效的修补	10根均无局部磕损	



淮安市产品质量监督综合检验中心

Huaian product quality supervision and inspection center

检 验 检 测 结 果

Test results

共 4 页 第 3 页

Page 3 of 4

No. 2025WJC0543

No. 2025WJC0545							
序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
2	外观质量	内外表面露筋		—	不允许	10根内外表面均无露筋	合格
		表面裂缝			不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂纹不在此限	10根表面均无裂缝	
		桩端面平整度			桩端面混凝土和预应力钢筋锚头不得高出端板平面	10根均未高出端板平面	
		断筋、脱头			不允许	10根均无断筋、脱头	
		内表面混凝土塌落			不允许	10根均无塌落	
		桩接头和桩套箍与桩身结合面	漏浆		漏浆深度不得大于5mm，漏浆长度不得大于桩横截面周长的1/6，每处漏浆长度不得大于30mm，且应做有效的修补	10根均无漏浆	
			空洞及蜂窝		不允许	10根均无空洞、蜂窝	
3	混凝土保护层			mm	≥35	41、40	合格
4	抗弯性能	开裂弯矩		kN·m	≥147	162、162	合格
		受弯承载力			≥262	>275、>275	

淮安市产品质量监督综合检验中心

Huaian product quality supervision and inspection center

检 验 检 测 结 果

Test results

共 4 页 第 4 页

Page 4 of 4

No. 2025WJC0543

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
5	混凝土抗压强度	MPa	出釜后1天混凝土抗压强度不得低于88	查企业试验资料，出釜后1天混凝土抗压强度90	合格
备注	——				

以下空白

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。

承检机构信息

地址：淮安市清江浦区健康西路 47 号
淮安市实联大道 6 号

邮编：223001
223112

监督电话：0517-83643382

业务电话：0517-83643381
0517-83643396

传真电话：0517-83643382

网址：www.haziw.com

