



171001060639



检测报告

TESTING REPORT

No: 报告编号: A01790042500782

产品名称
PRODUCT NAME

LD 先张法预应力混凝土实心方桩

工程名称
PROJECT NAME

/

委托单位
CLIENT

江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心

生产单位
PRODUCING UNIT

连云港市连大管桩工程有限公司

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

(3)



委托单位	江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2542251	样品编号	259004000750
样品名称	LD先张法预应力混凝土实心方桩	规格型号	T-HYRS-350-A-C60-7、7
生产厂家/产地	连云港市连大管桩工程有限公司//	批 号	/
生产日期/出厂日期	/	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	2根/100根	抽样日期/抽样地点	2025-07-06/成品堆场
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	现场检测	检测地点	生产厂家试验区
委托日期	2025-07-20	检测日期	2025-07-21
检测依据	《LD先张法预应力混凝土实心方桩》Q/320707 LD001 -2025 《预应力混凝土空心方桩基础技术规程》DB32/T 4285-2022		
检测结论	经检测，所检机械连接接头受拉性能符合《LD先张法预应力混凝土实心方桩》Q/320707 LD001 -2025中的技术要求。		
检 测	孔磊		
校 核	杨福华		
批 准	许国东		
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司			
签发日期:2025 年 07 月 23 日			



检 测 结 果 汇 总

检测项目		计量单位	技术要求	实测值	单项评定	备注
1	机械连接接头受拉承载力	kN	≥ 541	568	合 格	样品 1
				541		样品 2

备注: 1、该桩型桩身结构竖向抗拉承载力设计值为 433kN;
2、机械连接接头受拉承载力设计值不应低于桩身结构竖向抗拉承载力设计值的 1.25 倍;
3、样品 1 及样品 2 均为桩身发生破坏。

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	量 程	检定有效期
1	电子秒表	504	HT10104	/	2026-06-19
2	荷载测试仪	SH-2	FM4653	0-2000kN	2026-03-28

以下空白

