



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4383



检测报告

TEST REPORT

NO.BXX-2505-00013-3

样品名称: XPS 板薄抹灰外墙外保温系统用胶粘剂

Sample of Description

委托单位: 山东华能保温材料有限公司

Client

检测类别: 委托检测

Test Category

检测性质: 型式检验

Test Property

山东建业工程科技有限公司

Shandong Jianye Engineering Technology Co, Ltd



注 意 事 项

NOTICE

1、报告无“检测专用章”及多页报告无骑缝章无效。

Test report is invalid without the“stamp of test report”,or a across-page seal of test department on it.

2、复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

Duplication of test report is invalid without the"Stamp of test report"re-stamped on it.

3、报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signature of the person for chief test, verification and approval.

4、报告涂改或报告页不全无效。

Test report is invalid if altered or missing report pages.

5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内书面提出。

Different opinions about test report should be reported to the test department in written form within 15 days from the date of receiving the test report.

6、委托送样检测的相关信息由委托方提供，检测结果和数据仅证明样品检测项目的符合性或实测情况。

The relevant information of the sample for inspection and testing is provided by clients,and the test result and only prove the conformity or actual measurement of the sample inspection items.

地址：临沂市沂河新区芝麻墩街道珠海路东段

防伪查询工具

ADD: Zhu Hai Road, Zhi Ma Dun Street,

Yi He New District, Linyi

电话(Tel): 0539-6011828

邮编(Zip code): 276000



山东建业工程科技有限公司
外墙外保温系统检测报告

Shandong Jianye Engineering Technology Co, Ltd TEST REPORT

二维码识别码



共 2 页, 第 1 页 (Page 1 of 2)

委托单位 Client	山东华能保温材料有限公司	报告编号 NO.of report	BXX-2505-00013-3
样品名称 Sample description	XPS 板薄抹灰外墙外保温系统 用胶粘剂	试验号 NO.of test	BXX2500013-3
工程名称 Name	/	委托人 Client	刘建庆
检测类别 Test category	委托检测	委托日期 Date of entrustment	2025.05.30
检测性质 Test property	型式检验	检测日期 Date of test	2025.08.14~2025.10.23
检测地址 Test place	临沂市沂河新区芝麻墩街道珠海路东段	联系电话 Tel	0539-6011828
生产单位 Manufacturer	山东华能保温材料有限公司	注册商标 Brand	华洁
规格型号 Model	详见各检测数据页检测说明	样品状态 State	详见各检测数据页检测说明
样品数量 Quantity	胶粘剂: 200kg。		
检测依据 Test basis	GB/T 30595-2024。		
检测项目 Test item	胶粘剂: 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆), 拉伸粘结强度 (与 XPS 板), 可操作时间。		
检测结论 Conclusion	经检验, 所检项目依据 GB/T 30595-2024《建筑保温用挤塑聚苯板 (XPS) 系统材料》 检验, 均符合标准要求。 检测数据及样品信息详见第 2 页。 以下空白 检测单位: (盖章) 签发日期: 2025 年 10 月 23 日		
检测说明 Test note	本报告与 BXX-2505-00013 配套使用。		

批准: 刘建庆 (Approval) 审核: 周明旭 (Verification) 主检: 刘洋 (Chief tester)

山东建业工程科技有限公司
外墙外保温系统检测报告

Shandong Jianye Engineering Technology Co, Ltd TEST REPORT



共 2 页, 第 2 页 (Page 2 of 2)

样品名称 Sample description		XPS 板薄抹灰外墙外保温系统 用胶粘剂			报告编号 NO.of report	BXX-2505-00013-3	
检测数据 Test Data							
序号 NO.	检测项目 Test item			性能指标 Property index	检测结果 Test result	单项结论 Monomial conclusion	
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) MPa		原强度		≥0.60	0.66	符合
			耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥0.30	0.35	符合
				浸水 48h, 干燥 7d	≥0.60	0.66	符合
2	拉伸粘结强度 (与 XPS 板) MPa		原强度		≥0.20	0.20	符合
			耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥0.10	0.12	符合
				浸水 48h, 干燥 7d	≥0.20	0.20	符合
3	可操作时间 h			1.5~4.0	1.5	符合	
以下空白 Blank							
检测说明 Test note		1.胶粘剂生产单位：山东华能保温材料有限公司。 2.样品规格型号：25kg/袋。 3.样品均匀无结块。 4.配比为水：灰=1：4（重量比），由委托方提供。					

